

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

PROJECT TITLE: AMURSKY GAS PROCESSING PLANT

PROJECT NON LICENSED UNITS

HOMEP KOHTPAKTA / AGPZ-900/0055

CONTRACT NUMBER

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЛЯ АСПС

И ПТ)

DOCUMENT TITLE: BILL OF QUANTITIES (FOR AFA&FFS)

HOMEP ДОКУМЕНТА / DOCUMENT NUMBER:0055-CPC-GA1-4.4.0.00.CPC-PS.VR-0001

КЛАСС ДОКУМЕНТА / DOCUMENT CLASS 2

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR: CPECC

ПОСТАВЩИК / SUPPLIER: GAZPROM AUTOMATIZATSIYA

ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ / PURCHASE ORDER (PO): P2AM-7-0001

HOMEP ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА / SUPPLIER

DOCUMENT NUMBER:

HOMEP РЕДАКЦИИ ПОСТАВЩИКА / SUPPLIER

DOCUMENT REVISION: A1

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ.

НЕ ВНОСИТЬ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT. NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ВЫПОЛНЕН НА ДВУХ ЯЗЫКАХ.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В ОБЕ ВЕРСИИ
THIS DOCUMENT IS DUAL LANGUAGE. ENSURE BOTH VERSIONS ARE MODIFIED.

A1	A1	18.01.2021	IFR	ASH	KA	DZ			
РЕД / REV	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ / CONTRACTOR REV	ДАТА / DATE	CTATYC / STATUS CODE	ПОДГ. / ВҮ	ПРОВ. / СНК	УТВ / APP	МИП УТВ / ЕМ АРР	УТВ / APP	УТВ / APP
РЕДАКЦИИ REVISIONS				докум	MEHT YTBE PROJECT	РЖДЕН ПР APPROVAL		CPECC YTB / APPROVAL	ГЕН. ПОДРЯДЧИК УТВ / GEN CONTRACTOR APPROVAL



BILL OF QUANTITIES (FOR AFA&FFS)

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hомер документа / Document Number: $0055\text{-}\mathrm{CPC}\text{-}\mathrm{GA1-4.4.0.00.CPC-PS.VR-} \ 0001$

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

NON LICENSED UNITS

НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT Page: 2 of 5

Редакция / Revision: A1

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ / REVISION DESCRIPTION SHEET

РЕД. REV.	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ. / CONTRACTOR REV.	ПАРАГ. PARA.	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ REVISION DESCRIPTION
A 1	A1	ALL	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review

ПЕРЕЧЕНЬ УТОЧНЕНИЙ / HOLDS LIST

РЕД. REV.	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ. / CONTRACTOR REV.	ПАРАГ. PARA.	ОПИСАНИЕ УТОЧНЕНИЙ HOLDS DESCRIPTION

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 1 АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗВИДИЕНЫ СТАКТА СТЕРЕДСТВИЕНИЯ ПАТЕНТА.
ПРАВА НА ПРОМЫШЛЕННОГО ВОРЯЗАЦ ПРЕДМЕТА ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LABLE FOR PAYMENT OF DAMAGES, ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.



BILL OF QUANTITIES (FOR AFA&FFS)

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.4.0.00.CPC-PS.VR-0001

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Редакция / Revision: A1

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

Page: 3 of 5

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

SIGNATURE PAGE:

Утверждено генеральным подрядчиком: (Должность)	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved by General Contractor: (Position)
Утверждаю СРЕСС (Должность)	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved CPECC: (Position)
Менеджер по инженерному проектированию - МИП:	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved by Engineering Manager-EM
Утверждаю: Руководитель группы АСУ	Дмитрий Зубков / Dmitry Zubkov ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved: Team leader
Проверено/Рассмотрено: Руководитель группы проекта	Кирилл Абрамов / Kirill Abramov ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Checked/Reviewed: Team leader
Разработано: Ведущий инженер проекта	Анастасия Шиманская / Anastasiya Shimanskaya ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Author: Lead project engineer

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА. А ТАКЖЕ ПРИВИЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 1 АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ, ВОЕ ПРАВА ЗАЦИЕЛЬНЫ В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАЕТИТА.
ПРАВА НА ПРОИВЫШЕННЫЙ ОБРАЗАЦИИ ПРОМЫШЕНННОГО СОРАЗАЦ ПРЕДЕЛЕТ ДИРГОКОТО ПОТРЕБЛЕНИЯ.



BILL OF QUANTITIES (FOR AFA&FFS)

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.4.0.00.CPC-PS.VR-0001

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Редакция / Revision: A1

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

Page: 4 of 5

Таблица 1 - Ведомость объемов строительных и монтажных работ. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники. / Table 1 - Bill of quantities for construction and installation works. Appliances, automation and computation tools.

Nº ⊓/⊓ / Nº	Наименование работ, материалов, оборудования / Name of works, materials, equipment	Единица изм. / Unit	Кол-во / Qty	Код по ФЕРм / FuREI code
	Фаза 4 / Phase 4			
1	Аппарат напольный, масса: до 0,5 т / Floor standing appliance, mass: up to 0.5 t	шт. / рсѕ	18	11-04-003-03
2	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 1 м² / Frame for appliances, area of equipment base: up to 1 m²	шт. / pcs	18	11-04-001-04
3	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником / Screw connection of electric wiring with lug termination to appliances	100 концов / 100 wire ends	33,63	11-08-001-01

Таблица 2 - Ведомость объемов строительных и монтажных работ. Электротехнические установки. / Table 2 - Bill of quantities for construction and installation works. Electrical units

Nº п/п / Nº	Наименование работ, материалов, оборудования / Name of works, materials, equipment	Единица изм. / Unit	Кол-во / Qty	Код по ФЕРм / FuREI code
	Phase 4 / Фаза 4			
1	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 / End dry sealing for 3-5-core cable with plastic and rubber insulation up to 1 kV, cross-section of one core from 1.5 mm2 to 35 mm2	шт. / рсѕ	54	08-02-158-14
2	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм², количество жил: до 4 / Dry termination for control cable with cross-section of one conductor up to 2.5 mm², number of conductors: up to 4	шт. / рсѕ	473	08-02-158-04
3	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм², количество жил: до 10 / Dry termination for control cable with cross-section of one conductor up to 2.5 mm², number of conductors: up to 10	шт. / рсѕ	127	08-02-158-06
4	Dry termination for control cable with cross- section of one conductor up to 2.5 mm², number of conductors: up to 19 / Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм², количество жил: до 19	шт. / рсѕ	15	08-02-158-08

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКОМЕНТА. А ТАКЖЕ ПРИВИЗЖА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕЩЕНИЯ \ АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЕННЫ В СПУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕТЕТИ.
ПРАВА НА ПРОМЫШЕНННО ОТВЕТАЦИИ ПРЕОМЬШЕНННОГО СБРАЗЦИ ПИТЕДИЕТА. ШРРОЖОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.



BILL OF QUANTITIES (FOR AFA&FFS)

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмep документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.4.0.00.CPC-PS.VR-0001

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Редакция / Revision: **A1**

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

Page: 5 of 5

Nº п/п / №	Наименование работ, материалов, оборудования / Name of works, materials, equipment	Единица изм. / Unit	Кол-во / Qty	Код по ФЕРм / FuREI code
5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм², количество жил: до 27 / Dry termination for control cable with cross-section of one conductor up to 2.5 mm², number of conductors: up to 27	шт. / рсѕ	12	08-02-158-09
6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм², количество жил: до 37 / Dry termination for control cable with cross-section of one conductor up to 2.5 mm², number of conductors: up to 37	шт. / рсѕ	9	08-02-158-10

Таблица 3 - Ведомость объемов строительных и монтажных работ. Оборудование связи. /

Table 3 - Bill of quantities for construction and installation works. Communication equipment.

№ п/п / №	Наименование работ, материалов, оборудования / Name of works, materials, equipment	Единица изм. / Unit	Кол-во / Qty	Код по ФЕРм / FuREI code
	Phase 4 / Фаза 4			
1	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле, число волокон: 4 / Installation of optical cross taking into account measurements on fiber-optic cable, number of fibers: 4	шт. / рсѕ	72	10-06-060-01